사고사례

- 2019.07.31.(3명 사망) 저류시설 공사 중 기습적 폭우로 수문이 개방되면서 유입된 우수에 수몰
- 2021.06.28.(1명 사망, 부상 1명) 상수도 배관 작업 중 폭우로 익사

호우 발생 단계별 재해예방 조치사항

</ >
(〈호우 발생 전,「예보」단계 〉)

- 사업장 소재 지역의 태풍 북상시기, 호우특보 발효여부 수시확인
- 비상사태 대비 대책수립, 유관기관 연락망 구축 및 유사 시 대피로 확보와 교육 실시 (〈 호우 발생, 「주의보·경보 ₋ 단계 〉)
- 저지대·상습침수지역 내 사업장은 근로자 임시 대피 실시
- 가설구조물 인근 등 위험장소 접근통제, 젖은 손으로 전기기계기구 등 접촉 금지
- 지하층 등 침수된 장소의 출입통제(감전, 질식 및 익사위험)

관련 콘텐츠

※ 자료 이미지 클릭 시, 해당 콘텐츠 다운로드 페이지로 이동









애플리케이션 설치

스마트폰 APP (위기탈출 안전보건)



표지(스티커)





포털사이트에 '안전보건공단' 검색 안전보건자료실