

자동캐리어카와 벽 사이에 협착



제조업

보도블럭 양생공정에서 양생굴의 보온용 커튼을 내리던 중 진입하던 자동캐리어카와 양생굴의 벽 사이에







- 1 작동 전 확인 철저
 - 양생굴에 자동캐리어카를 운행할 경우 작 업구역의 안전 여부를 확인
- 2 경광등 및 경보음 작동
 - 자동캐리어카 운행 경보설비 설치(경광 등, 경보음)



- 적재된 랙을 운반 및 양생실에 투입작업 시 비상벨 미설치



작업구역 확인

경광등 및 경보음

(基Q) 준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- ◉ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제89조 (운전 시작 전 조치)
- ◉ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 (접촉의 방지)



자동캐리어카와 벽 사이에 협착

작업구역의 안전 여부를 확인하세요!

